

1368-18 - Lüserbach Grundschule

Energetische und brandschutztechnische
 Sanierung einer Grundschule in Lünen
 Stadt Lünen

Baubeginn:	05/2019
Fertigstellung:	02/2020
Bruttogrundfläche:	2.959 m ²
Bruttorauminhalt:	21.111 m ³
Nutzfläche:	2.569 m ²
Baukosten (KG 100-700):	1,9 Mio. € Br.

Ansicht von Nordwesten



Die Erneuerung der gesamten Dachfläche, Austausch sämtlicher Fenster- und Fassadenelemente sowie Aufbringen von WDVS nach der EnEV 2016 wurden durchgeführt. Die Klassenräume, die WC-Anlagen sowie die Flure und das Foyer einschließlich der Erweiterungsfläche im EG wurden mit einer Lüftungsanlage versehen. Im Rahmen der brandschutztechnischen Überprüfung fand eine brandschutztechnische Ertüchtigung statt. Abschließende Trockenbau- und Malerarbeiten wurden an den Bestandsböden im Innenbereich auszuführen.

Ansicht von Südwesten



Die Schüler-WC-Anlage wurde entkernt, d.h. sämtliche Sanitäreinrichtungen wurden demontiert, alle Wand- und Bodenfliesen einschl. Estrich sowie die Innenwände wurden mit abgebrochen. Die Räume wurden neu aufgeteilt und zusätzlich zum Mädchen- und Jungen-WC ein separates Behinderten WC geschaffen. Die Anlagen wurden neu gefliest und mit neuen Sanitärinstallationen, WC-Trennwänden, neuen Decken und einer Lüftungsanlage wieder hergerichtet.

Grundriss OG

